

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับประชาชน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับประชาชน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอย กำหนด) แล้วเสร็จและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖๙,๓๐๐.๙๑ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	ประธานกรรมการ
นายประวิทย์ มากอยู่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
นายมนตรา หนูหริ่ง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.6

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับ บริการประชาชน	569,300.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	569,300.91	
	คิดเป็นเงิน	569,300.91	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	
	ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัชชัย ธิวัฒน์พรธีรวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนตรา หนูหริ่ง)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายประกอบ ค้อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายประกอบ ค้อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1.1	งานขุดดิน							
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	19.84	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,480.00	2,480.00
	- งานขุดดินตามคอนกรีต/ถังบำบัดน้ำเสีย/บ่อซึม	11.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,178.10	1,178.10
1.2	ทดสอบดินวิธี Plate bearing test	-	จุด	-	-	-	-	-
1.3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก							
	- งานคอนกรีต 1:3:5	0.66	ลบ.ม.	-	-	398.00	262.68	262.68
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	3	ถุง	116.80	350.40	-	-	350.40
	- หินทราย	0.41	ลบ.ม.	353.97	145.13	-	-	145.13
	- หิน 1-2	0.68	ลบ.ม.	455.61	309.81	-	-	309.81
	- หินทรายบรอกกันหลุม	1.32	ลบ.ม.	353.97	467.24	91.00	120.12	587.36
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	62.82	ตร.ม.	-	-	133.00	8,355.06	8,355.06
	- ไม้ใช้ทำแบบ 80%	50.25	ลบ.ฟ.	467.29	23,481.32	-	-	23,481.32
	- ตะปู	15.71	กก.	49.53	778.12	-	-	778.12
ยอดยกไป					25,532.02		12,395.96	37,927.98

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนตรา หนูหรั่ง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัชชัย ทิมศิริวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา								
1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 49 เส้น	0.109	ตัน	29,680.38				
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้อย้อย SD 30 Ø 12 มม. 211 เส้น	1.874	ตัน	29,619.35		4,100.00	446.90	3,682.06
	- ลวดผูกเหล็ก	59.50	กก.	47.45		3,300.00	6,184.20	61,690.86
1.6 งานคอนกรีต	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.50	ลบ.ม.	1,878.50				2,823.28
	- งานคอนกรีตพื้น 1:2:4	9.26	ลบ.ม.	1,878.50		391.00	4,496.50	26,099.25
	- ทราดยาบารองพื้น	4.63	ลบ.ม.	353.97		391.00	3,620.66	21,015.57
1.7 งานโครงสร้างหลังคา	- อเส/อกไม้ เหล็กกล่อง 100x50 มม. หนา 3.20 มม.	11.00	ท่อน	1,400.93				2,060.21
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา ทรงเพิง รวมลวดเชื่อม	445	กก.	-		10.00	-	
	- จันทัน/ดิ่ง เหล็กกล่อง 100x50 มม. หนา 2.30 มม.	17.00	ท่อน	1,045.79		-	-	15,410.28
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา ทรงเพิง รวมลวดเชื่อม	491	กก.	-		10.00	4,450.00	4,450.00
	- แป เหล็กกล่อง 50x25 มม. หนา 1.80 มม.	19.00	ท่อน	432.71		-	-	17,778.50
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา ทรงเพิง รวมลวดเชื่อม	200	กก.	-		10.00	4,910.00	4,910.00
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.00 มม.	4.00	ท่อน	642.06		-	-	8,221.50
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา ทรงเพิง รวมลวดเชื่อม	70	กก.	-		10.00	2,000.00	2,000.00
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา ทรงเพิง รวมลวดเชื่อม					-	-	2,568.24
ยอดยกไป					171,712.18		700.00	700.00
							38,925.55	211,337.73

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ มากอยู่) (นายมนตรา หูหรั่ง) (นายรัชชัย พิธีมพธีรังค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 บั้ย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา								
2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ							55,037.90	260,564.40
	- งานก่อผนัง ฝ1 ,ฝ2	56.54	ตร.ม.	-	-	89.00	5,032.06	5,032.06
	- อิฐมวลยู่	7,800	ก้อน	0.70	5,460.00	-	-	5,460.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	18	ถุง	102.80	1,850.40	-	-	1,850.40
	- ทรายหยาบ	2.83	ลบ.ม.	353.97	1,001.74	-	-	1,001.74
	- งาน ฝ3	56.54	ตร.ม.					
	- เหล็กฉาก ทน 3 มม. ขนาด 25x25 มม.	21	ท่อน	230.84	4,847.66		-	4,847.66
	- ตะแกรงสาน # 12 ตา 1 1/2" ขนาด 1x2 ม.	22	แผง	233.64	5,140.19		-	5,140.19
	- งาน ฝ4							
	- ไม้สำเร็จรูป 0.80x400x1.50 ซม. ยาว 4 เมตร	26	แผ่น	135.51	3,523.36	40.65	1,057.01	4,580.37
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. 7.5x10 ซม.	0.30	ลบ.ม.					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	2	ถุง	116.80	233.60	-	-	233.60
	- ทรายหยาบ	0.17	ลบ.ม.	353.97	60.17	-	-	60.17
	- หิน1-2	0.33	ลบ.ม.	455.61	150.35	-	-	150.35
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. 3 เส้น	0.007	ตัน	29,680.38	207.76	4,100.00	28.70	236.46
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. 9 เส้น	0.045	ตัน	29,216.83	1,314.76	4,100.00	184.50	1,499.26
	- ค่าแรงเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	40.00	เมตร	-	-	44.00	1,760.00	1,760.00
ยอดยกไป					228,391.50		63,100.17	292,416.67

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....
 (นายประวิทย์ มากอยู่) (นายมนตรา หนูหรั่ง) (นายรัชชัย ทิพย์พรธีรวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา				228,391.50		63,100.17		292,416.67
	- งานเจาะเตอร์อ่างล้างมือ 2.50x0.60 ม.	2.40	เมตร	783.81	1,881.14			1,881.14
2.4 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	113.00	ตร.ม.	-	-	82.00	9,266.00	9,266.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	27	ถุง	102.80	2,775.60	-	-	2,775.60
	- พรายละเอียด	4.50	ลบ.ม.	449.77	2,023.97	-	-	2,023.97
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง เสา รวมข้อเข็ม	21.75	ตร.ม.	-	-	100.00	2,175.00	2,175.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	5	ถุง	102.80	514.00	-	-	514.00
	- พรายละเอียด	0.87	ลบ.ม.	449.77	391.30	-	-	391.30
2.5 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบ 8"x10" สูง 1.75 ม. (รวมค่าปูนทรายแล้ว)	38.00	ตร.ม.	68.54	2,604.38	166.00	6,308.00	8,912.38
ยอดยกไป				238,581.88			80,849.17	320,356.05

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายประวิทย์ มากอยู่) (นายมนตรา หูหรั่ง)
 ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายรัชชัย ทิพย์พรวิวัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา								
2.6 งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								320,356.05
	ยึดด้วยปูนทราย							
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบปูพื้น 16"x16" (ผิวด้าน) F1	19.00	ตร.ม.	303.02	5,757.37	158.00	3,002.00	8,759.37
	- พื้นฉาบซีเมนต์ขัดมันเรียบ F2	33.25	ตร.ม.	-	-	40.00	1,330.00	1,330.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง	12	ถุง	102.80	1,233.60	-	-	1,233.60
	- ทรายละเอียด	1.33	ลบ.ม.	449.77	598.19	-	-	598.19
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบปูคอนกรีต 24"x24" (ผิวเรียบ) F3	2.00	ตร.ม.	182.24	364.49	174.00	348.00	712.49
	- พื้นขัดยา F4	48.25	ตร.ม.	-	-	30.00	1,447.50	1,447.50
2.7 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู ป1 (ขนาด 70x200 ซม.)	2	ชุด	1,962.62	3,925.23	-	-	3,925.23
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง (ขนาด 70x200 ซม.)	2	ชุด	514.02	1,028.04	-	-	1,028.04
	- ลูกบิดประตู	2	ชุด	271.03	542.06	-	-	542.06
	- กลอนสแตนเลสประตูห้องน้ำ	2	ชุด	42.06	84.11	-	-	84.11
	- บานพับประตู 4"	8.00	ตัว	32.71	261.68	-	-	261.68
ยอดยกไป					252,376.65		86,976.67	340,278.32

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายมนตรา พนุหรั่ง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายรัชชัย พิชัยพรธีรวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา								
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้ห้องน้ำ	2.80	ตร.ม.	-	-	100.00	280.00	280.00
	- ค่าแรงติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ, กลอน)	2.80	ตร.ม.	-	-	105.00	294.00	294.00
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู (ลูกบิดประตู)	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00
	- งานประตู ป2 (รวมรวม วัสดุอุปกรณ์+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	4,485.98	4,485.98	-	-	4,485.98
	- งานประตู ป3	1	ชุด	16,822.43	16,822.43	-	-	16,822.43
	- ลูกกลิ้งประตู ขนาด 3"	2	ชุด	364.49	728.97	109.35	218.69	947.66
	- หูข้างล็อกกุญแจคู่	1	ชุด	32.71	32.71	9.81	9.81	42.52
	- ล้อประคองประตู ขนาด 1 1/2"	1	ชุด	32.71	32.71	9.81	9.81	42.52
	- เหล็กฉาก ทน 3 มม. ขนาด 25x25 มม.	4	ท่อน	230.84	923.36	69.25	277.01	1,200.37
	- เหล็กฉาก ทน 4 มม. ขนาด 40x40 มม.	1	ท่อน	453.27	453.27	135.98	135.98	589.25
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม. ทน 2.00 มม.	3	ท่อน	457.94	1,373.82	137.38	412.15	1,785.97
	- ตะแกรงสาน # 12 ตา 1 1/2" ขนาด 1x2 ม.	4	แผง	233.64	934.58	70.09	280.37	1,214.95
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม. 1 เส้น	0.0022	ตัน	29,680.38	65.30	-	-	65.30
	- งานหน้าต่าง น1 (รวมรวม วัสดุอุปกรณ์+ค่าแรงติดตั้ง)	2	ชุด	1,504.67	3,009.35	-	-	3,009.35
	- งานหน้าต่าง น2 (รวมรวม วัสดุอุปกรณ์+ค่าแรงติดตั้ง)	1	ชุด	3,009.35	3,009.35	-	-	3,009.35
ยอดยกไป					284,248.48		89,094.50	374,267.98

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายประวิทย์ มากอยู่) (นายณเมตรา หูหรีง)
 ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายรัชชัย ทัพพ์พรวิรงค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา				284,248.48		89,094.50		374,267.98
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							
	- ซักโครกแบบนั่งราบ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1	ชุด	2,046.73		450.00	450.00	2,496.73
	- ส่วนนั่งยองแบบมีฐาน	2	ชุด	1,214.25		150.00	300.00	2,728.50
	- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2	ชุด	1,672.90		450.00	900.00	4,245.79
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมซากรองอ่าง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1	ชุด	649.53		450.00	450.00	1,099.53
	- ที่ใส่ไม้นกกระดาษชำระเซรามิก	1	อัน	261.68	300.00	70.00	70.00	370.00
	- กระเบื้องเงา ขนาด 0.70 x 1.60 เมตร	1	บาน	2,140.19		70.00	70.00	2,210.19
	- กระเบื้องเงา ขนาด 0.70 x 0.80 เมตร	1	บาน	738.32		70.00	70.00	808.32
	- สายฉีดชำระสแตนเลส	1	ชุด	144.86		70.00	70.00	214.86
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	3	อัน	303.74	911.21	75.00	225.00	1,136.21
	- ราวจับทรงตัวรูปตัว T	1	อัน	2,794.39		105.00	105.00	2,899.39
	- ราวจับทรงตัวรูปตัว L	1	อัน	1,139.25		105.00	105.00	1,244.25
	- ราวจับทรงตัวแบบประสงค์	1	อัน	649.53	649.53	70.00	70.00	719.53
	- ราวจับทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,335.51		105.00	105.00	2,440.51
ยอดยกไป				303,872.30		92,084.50		396,881.80

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมตตา หนูหริ่ง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย ทิพย์พริ้ง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สด.)	ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา							396,881.80
	2.9 งานพาสี				303,872.30	92,084.50	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ผนัง/โครงสร้างปูน	97.50	ตร.ม.	44.13	4,302.55	30.00	7,227.55
	- งานทาสีน้ำพลาสติก เจียงชาย - ปันลม	8.64	ตร.ม.	49.69	429.32	34.00	723.08
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าฉาบเรียบ C1	14.61	ตร.ม.	44.13	644.72	30.00	1,083.02
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด C2	35.10	ตร.ม.	44.13	1,548.92	30.00	2,601.92
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ C3	31.50	ตร.ม.	44.13	1,390.05	30.00	2,335.05
	- งานทาสีสีส้มเหล็กกล่อง, เหล็กฉาก	87.85	ตร.ม.	62.47	5,487.80	35.00	8,562.55
	- งานทาเซลลูลาร์ประตูไม้	5.60	ตร.ม.	85.31	477.71	50.00	757.71
3	งานระบบสุขาภิบาล						
	3.1 งานเดินท่อใส่โครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 8.5						
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 4"	3	ฟุต	693.77	2,081.31	-	2,081.31
	- ค่าแรงเดินท่อ P.V.C ขนาด Dia 4"	12	เมตร	-	-	100.00	1,200.00
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 2"	5	ฟุต	197.20	986.00	-	986.00
	- ค่าแรงเดินท่อ P.V.C ขนาด Dia 2"	20	เมตร	-	-	800.00	800.00
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ คิดจาก (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1	รวม	1,226.92	1,226.92	-	1,226.92
ยอดยกไป					322,447.61		426,466.92
						103,094.31	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนตรา พุทธิง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัชชัย พิชัมพรธีรวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /10

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลาหมอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลาหมอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง /ขนส่ง (บาท/สตร.)		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				322,447.61		103,094.31	426,466.92
	- ถึงน้ำบัติน้ำเสีย ความจุ 1,600 ลิตร (เหมารวม)	1	ถัง	2,990.65	2,990.65	-	-	2,990.65
	- บ่อซึม (เหมารวม)	1	จุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	3.2 งานเดินท่อระบบประปา P.V.C Class 13.5							
	- ท่อ P.V.C ขนาด Dia 1/2"	6	ท่อน	63.56	381.36	-	-	381.36
	- ค่าแรงเดินท่อ P.V.C ขนาด Dia 1/2"	24	เมตร	-	-	30.00	720.00	720.00
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ คัดจาก (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1	รวม	190.68	190.68	-	-	190.68
4	งานระบบไฟฟ้า							
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1X18 วัตต์	1	ชุด	148.60	148.60	115.00	115.00	263.60
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1X36 วัตต์	2	ชุด	167.29	334.58	115.00	230.00	564.58
	- โคมฝังเพดาน ดาไลไลท์ 4"	5	ชุด	45.79	228.97	115.00	575.00	803.97
	- สาย VAF 2x 2.5 ตร.มม.	0.4	ม้วน	1,752.34	700.94	-	-	700.94
	- สาย VAF 2x 1.5 ตร.มม.	0.4	ม้วน	1,088.79	435.52	-	-	435.52
	- เต้ารับ 3 ช่องใน 1 ปลั๊ก พร้อมฝาครอบ	1	ชุด	42.06	42.06	100.00	100.00	142.06
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์ ใน 1 ปลั๊กพร้อมฝาครอบ	2	ชุด	35.05	70.10	90.00	180.00	250.10
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 3 สวิตช์ ใน 1 ปลั๊กพร้อมฝาครอบ	1	ชุด	35.05	35.05	100.00	100.00	135.05
	รวมค่างานต้นทุน				330,006.12		105,114.31	436,045.43

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายมนตรา หนูหรั่ง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายรัชชัย ทิพย์พรวิรัช)