แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกน้ำลาด - เขาหลวง หมู่ที่ 6 (ตามแบบแปลน อบต.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลาด ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4**

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 **จำนวน** 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
1	**งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.**							
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1.1 งานปรับผิวลูกรังเดิม ยาว 200 ม.	ตร.ม.	700.00	1.00	700.00	1.3624	1.36	953.68
	1.1.2 งานรื้อผิวทางดินลูกรังเดิม	ตร.ม.	700.00	10.43	7,301.00	1.3624	14.21	9,946.88
1.2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง							
	1.2.1 ถมดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.3	งานทรายหยาบ							
	1.3.1 งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	36.00	370.00	13,320.00	1.3624	504.09	18,147.16
1.4	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.4.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	318.00	228,960.00	1.3624	433.24	311,935.10
	1.4.2 CONTRACTION JOINT (รอยต่อตามขวาง)	ม.	120.00	76.00	9,120.00	1.3624	103.54	12,425.08
	1.4.3 EXPANCTION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	16.00	68.00	1,088.00	1.3624	92.64	1,482.29
1.5	งานตีเส้นแบ่งทิศจราจรและขอบทางทั้งสองข้าง	ตร.ม.	-	250.00	-	1.3624	340.60	-
1.6	งานดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	9.00	221.00	1,989.00	1.3624	301.09	2,709.81
1.7	ยางมะตอยสำเร็จรูปปรับทางลาด	ถุง	15.00	105.00	1,575.00	1.3624	143.05	2,145.78
				TOTAL	264,053.00		TOTAL	359,745.78
							คิดเพียง	359,700.00

ลงชื่อ .....กรรมการราคากลาง
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ .....กรรมการราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายบุญเจือ ยอดทัพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย