ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ลานหอย (ต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะแบก)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11 / 15

สถานที่ก่อสร้าง **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านฯ จังหวัดสุโขทัย** แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณการโดย **คณะกรรมการราคากลาง** กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ **10 สิงหาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเห
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	3.3.1 ถังบ่อเกรอะ ขนาด Ø 1.00 ม. ลึก 4 วง	1.00	บ่อ						
	- งานดินขุด	5.65	ลบ.ม.	-	-	283.00	1,600.00	1,600.00	
	- ทรายรองพื้น	0.23	ลบ.ม.	354.00	80.00	91.00	20.00	100.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.14	ลบ.ม.	1,728.00	249.00	391.00	56.00	305.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	3.36	กก.	19.34	65.00	4.10	14.00	79.00	
	- ฝาปิดวงบ่อ	1.00	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	- ไม้แบบ	0.48	ตร.ม.	338.00	162.00	133.00	64.00	226.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.13	กก.	28.04	4.00	-	-	4.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	13.00	ม.	38.50	501.00	30.00	390.00	891.00	
	- ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	1.00	ม.	86.91	87.00	75.00	75.00	162.00	
	- ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 8.5	1.00	ม.	338.00	338.00	200.00	200.00	538.00	
	- ฝาปิดเกลียวทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- วงบ่อซีเมนต์ ขนาด Ø 1.00 ม.	4.00	วง	250.00	1,000.00	60.00	240.00	1,240.00	

ลงชื่อ ..... กรรมการราคากลาง
(นายประวิทย์ มากอยู่) จพง.ป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... กรรมการราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์) ปลัด อบต.ลานหอย