

การเปิด เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3,5,6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)
2. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3, 5,6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 ยอดเงิน 493,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อย บาทถ้วน)

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 4.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 4.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 4.3 แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้าง (แบบ ปร.6)


5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| 5.1 นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย | ประธานกรรมการ |
| 5.2 นายเกรียงศักดิ์ มีสินทด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 5.3 นายประวิทย์ มากอู่ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |

หมายเหตุ

* ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางจิตรดา เพร็งจันทร์)

หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. ๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านคำนลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบเลขที่


จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	403,400.00	
2	งานชลประทาน	88,200.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	1,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	493,400.00	
	คิดเป็นเงิน	493,400.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประวิทย์ มากอยู่) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคา
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายบุญเจือ ยอดทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานซ่อมแซมถนนงานวางท่อลอดถนน	296,103.89	1.3624	403,411.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 403,411.94

คิดเป็นเงินประมาณ 403,400.00

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประวิทย์ มากอยู่) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายบุญเจือ ยอดทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานต้นทุน	66,009.89			
2	รวมค่า Factor F		1.3375		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			88,288.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			88,200.00	
สรุป	ตัวอักษร ระยะเวลาก่อสร้าง	(แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		45	วัน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประวิทย์ มากอยู่) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายบุญเจือ ยอดทัพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1.2	งานชุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 5.00 ม. ถนนสายสัมพันธ์ 1 (จุดที่ 2)							
	- งานสกัดรื้อผิวถนนคอนกรีต	ลบ.ม.	0.90	50.00	45.00	1.3624	68.12	61.31
	- ชุดรื้อและวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	5.00	140.00	700.00	1.3624	190.74	953.68
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	2.00	312.00	624.00	1.3624	425.07	850.14
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.40	370.00	148.00	1.3624	504.09	201.64
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.15	370.00	55.50	1.3624	504.09	75.61
	- งานดินถมไหล่ทาง (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	3.00	179.00	537.00	1.3624	243.87	731.61
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.39	1,597.14	622.88	1.3624	2,175.94	848.61
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.21	1,833.12	2,218.08	1.3624	2,497.44	3,021.89
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m. (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	10.81	28.55	308.62	1.3624	38.89	420.46
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	26.03	24.54	638.77	1.3624	33.43	870.26
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.78	38.72	30.20	1.3624	52.75	41.14
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม.หนา 0.05 ม.	ม.	5.00	115.00	575.00	1.3624	156.68	783.38
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	380.00	2,006.40	1.3624	517.71	2,733.52
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	133.00	702.24	1.3624	181.19	956.73

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อ ประธาน
(นายอวิชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1.3	งานชุดรีดและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 5.00 ม. ถนนสายสัมพันธ์ 1 (จุดที่ 3)							
	- งานสักรีดหรือฉีกลินคอนกรีต	ลบ.ม.	0.90	50.00	45.00	1.3624	68.12	61.31
	- ชุดรีดและวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	5.00	140.00	700.00	1.3624	190.74	953.68
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	2.00	312.00	624.00	1.3624	425.07	850.14
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.40	370.00	148.00	1.3624	504.09	201.64
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.15	370.00	55.50	1.3624	504.09	75.61
	- งานดินถมไหล่ทาง (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	3.00	179.00	537.00	1.3624	243.87	731.61
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.39	1,597.14	622.88	1.3624	2,175.94	848.61
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.21	1,833.12	2,218.08	1.3624	2,497.44	3,021.89
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	10.81	28.55	308.62	1.3624	38.89	420.46
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	26.03	24.54	638.77	1.3624	33.43	870.26
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.78	38.72	30.20	1.3624	52.75	41.14
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.	ม.	5.00	115.00	575.00	1.3624	156.68	783.38
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	380.00	2,006.40	1.3624	517.71	2,733.52
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	133.00	702.24	1.3624	181.19	956.73

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อประธาน
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานทราย อำเภอบ้านด่านลานทราย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานทราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1.4	งานขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 5.00 ม. ถนนสายสัมพันธ์ 1 (จุดที่ 4)							
	- งานสกัดรื้อผิวถนนคอนกรีต	ลบ.ม.	0.90	50.00	45.00	1.3624	68.12	61.31
	- ขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	5.00	140.00	700.00	1.3624	190.74	953.68
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	2.00	312.00	624.00	1.3624	425.07	850.14
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.40	370.00	148.00	1.3624	504.09	201.64
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.15	370.00	55.50	1.3624	504.09	75.61
	- งานดินถมไหล่ทาง (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	3.00	179.00	537.00	1.3624	243.87	731.61
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.39	1,597.14	622.88	1.3624	2,175.94	848.61
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.21	1,833.12	2,218.08	1.3624	2,497.44	3,021.89
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m. (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	10.81	28.55	308.62	1.3624	38.89	420.46
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	26.03	24.54	638.77	1.3624	33.43	870.26
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.78	38.72	30.20	1.3624	52.75	41.14
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. ทหนา 0.05 ม.	ม.	5.00	115.00	575.00	1.3624	156.68	783.38
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	380.00	2,006.40	1.3624	517.71	2,733.52
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	5.28	133.00	702.24	1.3624	181.19	956.73

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัศน์)

ลงชื่อ ประธาน
 (นายวชิรชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
2	หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย							
2.1	งานขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 8 ม. ถนนสายเลียบบดลงต้นหัว							
	- งานดินขุด	ลบ.ม.	60.00	34.00	2,040.00	1.3624	46.32	2,779.30
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อ	8.00	2,240.00	17,920.00	1.3624	3,051.78	24,414.21
	- คอนกรีตหยาบรัดท่อ (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.61	1,670.00	2,682.86	1.3624	2,275.21	3,655.12
	- คอนกรีต 1: 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2.48	1,782.00	4,423.82	1.3624	2,427.80	6,027.01
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.28	445.00	569.60	1.3624	606.27	776.02
	- ทรายถมอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2.85	445.00	1,266.38	1.3624	606.27	1,725.32
	- งานดินถมหลังท่อพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	9.18	179.00	1,643.22	1.3624	243.87	2,238.72
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	6.53	24.54	160.15	1.3624	33.43	218.19
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	288.10	24.54	7,069.46	1.3624	33.43	9,631.44
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30 (รวมค่าแรง)	กก.	19.58	26.60	520.86	1.3624	36.24	709.62
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.43	38.72	365.02	1.3624	52.76	497.31
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม.หนา 0.05 ม.	ม.	8.00	115.00	920.00	1.3624	156.68	1,253.41
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	10.71	28.55	305.77	1.3624	38.90	416.58
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	30.76	380.00	11,688.80	1.3624	517.71	15,924.82
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	30.76	133.00	4,091.08	1.3624	181.20	5,573.69

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อ ประธานฯ

(นายรัชชัย ทิมัมพริวรรค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
3	หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า ตำบลลานหอย							
3.1	งานขุดร่องและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 6 ม. ถนนทับพระยอด (เลียบบคลองกระพง)							
	- งานสกัดร่องผิวถนนคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 4.00 ม.	ลบ.ม.	1.50	50.00	75.00	1.3624	68.12	102.18
	- ขุดร่องวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	6.00	216.00	1,296.00	1.3624	294.28	1,765.67
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	1.00	1,570.00	1,570.00	1.3624	2,138.97	2,138.97
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.84	370.00	310.80	1.3624	504.09	423.43
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.32	370.00	489.18	1.3624	504.09	666.45
	- งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	179.00	716.00	1.3624	243.87	975.48
	- คอนกรีตหยาบบริดจ์ท่อ (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.02	1,597.14	1,624.29	1.3624	2,175.94	2,212.93
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	3.19	1,833.12	5,842.51	1.3624	2,497.44	7,959.84
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	6.53	24.54	160.15	1.3624	33.43	218.19
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	170.88	24.54	4,192.99	1.3624	33.43	5,712.53
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30 (รวมค่าแรง)	กก.	19.58	26.60	520.86	1.3624	36.24	709.62
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.91	38.72	228.84	1.3624	52.76	311.77
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.	ม.	6.00	115.00	690.00	1.3624	156.68	940.06
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	10.31	380.00	3,916.28	1.3624	517.71	5,335.54
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	20.61	133.00	2,741.40	1.3624	181.20	3,734.88
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	16.78	28.55	479.07	1.3624	38.90	652.68

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ มีสันหัด)

ลงชื่อประธานฯ

(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
3.2	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 10 ม. ถนนสายบ้านใหม่ร่วมมิตร							
	- ขุดดินวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 10 ม.	ลบ.ม.	24.00	174.00	4,176.00	1.3624	237.06	5,689.38
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	10.00	510.00	5,100.00	1.3624	694.82	6,948.24
	- คอนกรีตหยาบรัดท่อ (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.45	1,597.14	2,311.85	1.3624	2,175.94	3,149.67
	- คอนกรีต 1: 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.64	1,833.12	2,998.25	1.3624	2,497.44	4,084.81
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.20	370.00	444.00	1.3624	504.09	604.91
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	5.04	370.00	1,863.80	1.3624	504.09	2,539.24
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	5.66	24.54	138.80	1.3624	33.43	189.10
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	96.09	24.54	2,357.92	1.3624	33.43	3,212.42
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30 (รวมค่าแรง)	กก.	16.97	26.60	451.41	1.3624	36.24	615.00
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.56	38.72	137.92	1.3624	52.76	187.90
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	18.02	380.00	6,846.84	1.3624	517.71	9,328.13
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	18.02	133.00	2,396.39	1.3624	181.20	3,264.85
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. ทหนา 0.05 ม.	ม.	10.00	115.00	1,150.00	1.3624	156.68	1,566.76
	- ดินลูกรังทับหน้าอัดแน่น ทหนา 0.35 ม.	ลบ.ม.	7.00	221.00	1,547.00	1.3624	301.09	2,107.63
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	9.65	28.55	275.51	1.3624	38.90	375.35

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันหัต)

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายถวัลย์ชัย ทิมมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
4	หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย							
4.1	งานขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 8 ม. ถนนสายเลียบบคลองข้างวัดวังตะแบก							
	- ขุดรื้อวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 8 ม.	ม.	8.00	700.00	5,600.00	1.3624	953.68	7,629.44
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	3.00	1,950.00	5,850.00	1.3624	2,656.68	7,970.04
	- คอนกรีตหยาบรัดท่อ (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.61	1,597.14	2,565.80	1.3624	2,175.94	3,495.64
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2.10	1,833.12	3,842.40	1.3624	2,497.44	5,234.88
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.28	370.00	473.60	1.3624	504.09	645.23
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	4.22	370.00	1,562.44	1.3624	504.09	2,128.66
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	6.53	24.54	160.15	1.3624	33.43	218.19
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	119.32	24.54	2,927.90	1.3624	33.43	3,988.97
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30 (รวมค่าแรง)	กก.	19.58	26.60	520.86	1.3624	36.24	709.62
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.36	38.72	168.95	1.3624	52.76	230.17
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	24.65	380.00	9,366.24	1.3624	517.71	12,760.57
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	24.65	133.00	3,278.18	1.3624	181.20	4,466.20
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.	ม.	8.00	115.00	920.00	1.3624	156.68	1,253.41
	- ดินลูกรังทับหน้าอัดแน่น หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	7.20	221.00	1,591.20	1.3624	301.09	2,167.85
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	10.71	28.55	305.77	1.3624	38.90	416.58

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อ ประธานฯ

(นายรัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานทราย อำเภอบ้านด่านลานทราย จังหวัดสุโขทัย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานทราย


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
4.2	งานชุดรั้วและวางท่อระบายน้ำท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 8 ม. ถนนสายเลียบบคลองปักดงดำ							
	- ชุดรั้ววางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 8 ม.	ม.	8.00	700.00	5,600.00	1.3624	953.68	7,629.44
	- ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	3.00	1,950.00	5,850.00	1.3624	2,656.68	7,970.04
	- คอนกรีตหยาบรัดท่อ (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.61	1,597.14	2,565.80	1.3624	2,175.94	3,495.64
	- คอนกรีต 1: 2 : 4 (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2.10	1,833.12	3,842.40	1.3624	2,497.44	5,234.88
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	1.28	370.00	473.60	1.3624	504.09	645.23
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	4.22	370.00	1,562.44	1.3624	504.09	2,128.66
	- ดินถมอัดแน่น หนา 1.10 ม.	ลบ.ม.	62.40	179.00	11,169.60	1.3624	243.87	15,217.46
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	6.53	24.54	160.15	1.3624	33.43	218.19
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24 (รวมค่าแรง)	กก.	119.32	24.54	2,927.90	1.3624	33.43	3,988.97
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30 (รวมค่าแรง)	กก.	19.58	26.60	520.86	1.3624	36.24	709.62
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.36	38.72	168.95	1.3624	52.76	230.17
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	24.65	380.00	9,366.24	1.3624	517.71	12,760.57
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	24.65	133.00	3,278.18	1.3624	181.20	4,466.20
	- แผ่นคอนกรีตอัดแรงกว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.	ม.	8.00	115.00	920.00	1.3624	156.68	1,253.41
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	10.71	28.55	305.77	1.3624	38.90	416.58

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเกรียงศักดิ์ มีสันหัด)

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ลานหอย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
5	หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย							
5.1	ถนนดินลูกรังสายทางเข้าคลองห้วยเตือ (กอไผ่)							
	- ดินลูกรังถมพร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ กว้าง 3.50 ม.	ลบ.ม.	175.00	221.00	38,675.00	1.3624	301.09	52,690.82
	ยาวรวม 200.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.							
	หนาเฉลี่ย 0.25 ม.							
5.2	งานขุดร่องและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 6 ม. ถนนทางเข้าคลองห้วยเตือ (กอไผ่)							
	- ขุดร่องวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 6 ม.	ลบ.ม.	19.44	140.00	2,721.60	1.3624	190.74	3,707.91
	- แผ่นพื้นสำเร็จขนาด 0.35 × 0.05 ม.	ม.	6.00	115.00	690.00	1.3624	156.68	940.06
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.30	370.00	111.00	1.3624	504.09	151.23
	- งานดินถมหลังท่อพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	1.50	179.00	268.50	1.3624	243.87	365.80
5.3	ถนนดินลูกรังสายถนนดินลูกรังสายทุ่งเปียน							
	- ดินลูกรังถมพร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ กว้าง 1.20 ม.	ลบ.ม.	21.60	221.00	4,773.60	1.3624	301.09	6,503.55
	ยาวรวม 45.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.							
	หนาเฉลี่ย 0.40 ม.							
5.4	งานขุดร่องและวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 6 ม. ซอยทุ่งเปียน							
	- วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	6.00	440.00	2,640.00	1.3624	599.46	3,596.74
	- แผ่นพื้นสำเร็จขนาด 0.35 × 0.05 ม.	ม.	6.00	115.00	690.00	1.3624	156.68	940.06
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	0.30	370.00	111.00	1.3624	504.09	151.23
	- งานดินถมหลังท่อพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	1.50	179.00	268.50	1.3624	243.87	365.80
5.5	ถนนดินลูกรังสายหนองหอย							
	- ดินลูกรังถมพร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ กว้าง 3.50 ม.	ลบ.ม.	35.00	221.00	7,735.00	1.3624	301.09	10,538.16
	ยาวรวม 50.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.							
	หนาเฉลี่ย 0.20 ม.							
TOTAL					296,103.89		รวม	403,411.94

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายประวิทย์ มากอยู่)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ มีสันทัด)

ลงชื่อ ประธา

(นายธวัชชัย ทิมัมพรธีรวงศ์)